

LEGENDA MIESTNOSTÍ

P.Č.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA (m²)	PODLAHA	STENY	STROP	POZNÁMKA
1.01	ZÁVORIE	6,60	KERAM. DLAŽBA LEŠTENÁ PROTISMYKOVÁ CHEMA S.r.o.,BAN. BYSTRICA	HLADKÁ VÁPENNOC. OMIETKA 2 x PRIMALEX PLUS	SADROKARTÓNOVÝ PODHĽAD KAZETOVÝ 2950 mm OD PODLAHY	SOKLIK Z KERAM. DLAŽBY VÝŠKY 100 mm
1.02	VSTUPNÁ HALA	122,13				
1.03	SCHODISKO	26,75	PVC			PVC LIŠTA
1.04	VÝŤAH	2,80	PVC	HLADKÁ VÁPENNOC. OMIETKA		
1.05	PRÍRUČNÝ SKLAD	5,56				PVC LIŠTA
1.06	KOMUNIKAČNÁ CHODBA	5,60		HLADKÁ VÁPENNOC. OMIETKA 2 x PRIMALEX PLUS		
1.07	ČAKÁREŇ	14,30				SOKLIK Z KERAM. DLAŽBY VÝŠKY 100 mm
1.08	ORDINÁCIA	21,90			SADROKARTÓNOVÝ PODHĽAD KAZETOVÝ 2950 mm OD PODLAHY	
1.09	SÁŤKA	5,22		HLADKÁ VÁPENNOC. OMIETKA 2 x PRIMALEX PLUS		
1.10	ELEKTROPOZVODŇA	5,22	GUMOVÝ IZOLAČNÝ KOBEREC			
1.11	POKLADŇA	13,40	LAMINÁTOVÁ PODLAHA		SADROKARTÓNOVÝ PODHĽAD KAZETOVÝ HLADKÝ 2950 mm OD PODLAHY	DREVENÁ LIŠTA
1.12	WC PRE IMOBILNÝCH	4,78	KERAM. DLAŽBA PROTISMYKOVÁ CHEMA s.r.o. BAN. BYSTRICA — LEŠTENÁ	KERAM. OBKLAD – BIELY PO ĎHERE (VÝŠKA 2050 mm)		
1.13	WC MUŽI	11,71				
1.14	MESTNOSŤ UPRATOVAČKY	1,08				
1.15	WC ŽENY	8,90				SOKLIK Z KERAMICKEJ DLAŽBY VÝŠKY 100 mm
1.16	CHODBA	21,51	LAMINÁTOVÁ PODLAHA			
1.17	INFORMÁCIE	24,77				DREVENÁ LIŠTA
1.18	KANCELÁRIA	23,43			SADROKARTÓNOVÝ PODHĽAD KAZETOVÝ 2950 mm OD PODLAHY	
1.19	SKLAD	17,91	KERAM. DLAŽBA LEŠTENÁ PROTISMYKOVÁ CHEMA s.r.o.,BAN. BYSTRICA	HLADKÁ VÁPENNOC. OMIETKA 2 x PRIMALEX PLUS		SOKLIK Z KERAM. DLAŽBY VÝŠKY 100 mm
1.20	SCHODISKOVÝ PRIESTOR	12,18	LAMINÁTOVÁ PODLAHA			DREVENÁ LIŠTA
1.21	DISKRÉTNY BOX	17,60	KERAM. DLAŽBA LEŠTENÁ PROTISMYKOVÁ CHEMA s.r.o. BAN. BYSTRICA	HLADKÁ VÁPENNOC. OMIETKA 2 x PRIMALEX PLUS	SADROKARTÓNOVÝ PODHĽAD KAZETOVÝ 2950 mm OD PODLAHY	SOKLIK Z KERAMICKEJ DLAŽBY VÝŠKY 100 mm
1.22	REGISTER	47,30	VSTRE. BLOKY LEŠTENÁ PROTISMYKOVÁ CHEMA S.r.o. BANSKÁ BYSTRICA			DREVENÁ LIŠTA
		98,90	ZVYŠNÁ ČASŤ VEĽKÁ, HRUBÁ DLAŽBA			SOKLIK Z KERAMICKEJ DLAŽBY VÝŠKY 100 mm
1.23	ARCHÍV	69,72	CEMENTOVÝ POTER			PROTIPRAŠNÝ NÁTER
1.24	KANCELÁRIA	9,60	LAMINÁTOVÁ PODLAHA		SADROKARTÓNOVÝ PODHĽAD KAZETOVÝ 2950 mm OD PODLAHY	DREVENÁ LIŠTA
1.25	DENNÁ MIESTNOSŤ	9,30				
1.26	SÁŤKA	11,40	KERAM. DLAŽBA PROTISMYKOVÁ CHEMA s.r.o. BAN. BYSTRICA — LEŠTENÁ	KERAM. OBKLAD – BIELY PO ĎHERE (VÝŠKA 2050 mm)	SADROKARTÓNOVÝ PODHĽAD HLADKÝ 2965 mm OD PODLAHY	SOKLIK Z KERAMICKEJ DLAŽBY VÝŠKY 100 mm
1.27	WC ŽENY	3,00				
1.28	WC MUŽI	3,00				
1.29	SPRCHA	4,80				
1.30	SCHODISKOVÝ PRIESTOR	13,48		HLADKÁ VÁPENNOC. OMIETKA		SOKLIK Z KERAM. DLAŽBY VÝŠKY 100 mm
1.31	KANCELÁRIA	11,87				
1.32	SCHODISKO	23,40	PVC			PVC LIŠTA
1.33	SKLAD	17,47	TERAZZOVÁ DLAŽBA	HLADKÁ VÁPENNOC. OMIETKA 2 x PRIMALEX PLUS		
1.34	GARÁŽ	38,86	CEMENTOVÝ POTER			PROTIPRAŠNÝ NÁTER
1.35	REGISTRATÚRNE STREDISKO	286,36	PVC			
1.36	REGISTRATÚRNE STREDISKO–NOVÁ ČASŤ	60,54	EPOXIDOVÝ NÁTER			
1.37	SKLAD	9,72	CEMENTOVÝ POTER	HLADKÁ VÁPENNOC. OMIETKA OLEJOVÝ NÁTER v.1500 mm		PROTIPRAŠNÝ NÁTER
1.38	KOTOLŇA	17,38				
1.39	REGISTRATÚRNE STREDISKO–NOVÁ ČASŤ	271,74	EPOXIDOVÝ NÁTER			
1.40	SCHODISKOVÁ HALA	39,65	KERAM. DLAŽBA LEŠTENÁ PROTISMYKOVÁ CHEMA s.r.o.,BAN. BYSTRICA	HLADKÁ VÁPENNOC. OMIETKA 2 x PRIMALEX PLUS	SADROKARTÓNOVÝ PODHĽAD KAZETOVÝ 2950 mm OD PODLAHY	SOKLIK Z KERAM. DLAŽBY VÝŠKY 100 mm

LEGENDA MATERIÁLOV

- NAVRHOVANÝ REGÁLOVÝ SYSTÉM
- SILPY MONTOVANÉHO SKELETOVÉHO SYSTÉMU
- PÔVODNÉ MURIVO
- MURIVO Z PRESNÝCH TVÁRNIC PORFIX hr. 200 A 150 mm NA TENKOVRSTVÚ LEPIACU MALTU (Z PREDCHÁDZAJÚCEJ REKONŠTRUKCIE)
- MURIVO Z PRIEČKOVIEK PORFIX P2–480, hr. 200mm NA TENKOVRSTVÚ LEPIACU MALTU

POZNÁMKY:

– ROZMERY JEDNOTLIVÝCH PRVKOV JE POTREBNÉ PRED VÝROBOU ZAMERAŤ NA MIESTE PODĽA SKUTOČNÝCH ROZMEROV

Autor projektu: Ing. M. Dolníková	Zodpovedný projektant: Ing. M. Dolníková, Ing. M. Polák	Koordinácia projektu: Ing. D. Bél	Construction Services, Na Kršteniach 2, 900 33 Marianka
investor:	VšZP a.s., generálne riaditeľstvo, Mamateyova 17, 850 05 Bratislava	stupeň:	RPD
stavba:	ROZŠÍRENIE REGISTRATÚRNEHO STREDISKA PRIEVIDZA, Včelárska ul. č. 1	č. zákazky:	8800/2012
		dátum:	24.10.2013
		formát:	8 x A4
objekt:	Centrálne registratúrne stredisko VšZP STRED	mierka:	1:75
profesia:	C - Architektonicko-stavebné riešenie	dátum revízie:	sada číslo:
obsah:	NOVÝ STAV - PODORYS 1.NP		
názov dig. súboru: rs_01.dwg	číslo výkresu: RS 01	číslo revízie: 01	