

## Príloha 1 - Špecifikácia prác a materiálu

Por.č	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Jedn. cena v eur bez DPH	Cena celkom v eur bez DPH
			<b>Práce HSV</b>				
			ZEMNÉ PRÁCE				
1	1/A 1	130301001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	M3	6,000		
2	1/A 1	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	M3	2,500		
3	1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	M3	2,500		
4	1/A 1	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	2,500		
5	1/A 1	175101109	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4. Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	M3	2,500		
6	1/A 1	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	M2	5,000		
7	221/B 1	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,15400t	M2	85,400		
			ZEMNÉ PRÁCE				
			VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				
8	271/A 1	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	M3	1,200		
			VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				
			SPEVNENÉ PLOCHY				
9	221/A 1	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	M2	42,400		
10	221/A 1	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr.8cm pre peších nad 20 m2	M2	85,400		
11	S/S70	5921745000	Obrubník betónový A 1-15 100x15x30	KUS	6,000		
12	S/S70	592291650	Zámková dlažba CITY Premac 16,5x12,3 a 16,5 x 24,7 sivá hrúbky 8 cm	M2	89,200		
			SPEVNENÉ PLOCHY				
			POTRUBNÉ ROZVODY				
13	271/A 3	871383120	Montáž potrubia z kanaliz. z korugovaných rúr PVC-U tesniacich gum. krúžkom , DN 200	M	9,000		
14	271/A 3	895931111	Vpusty kanalizač. z betónu prostého tr. C 12/15, veľkosti 1200/600 mm	KUS	1,000		
15	S/S20	2861104800	PVC-U rúra kanalizačná korugovaná hrdlovaná k DN 200 x 3000	KUS	3,000		
16	S/S20	2863102000	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 200/30°	KUS	2,000		
17	S/S20	2863102100	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 200/45°	KUS	1,000		
18	S/S20	2863102300	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 200/87°	KUS	1,000		

			POTRUBNÉ ROZVODY				
			OSTATNÉ PRÁCE				
19	13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	T	17,364		
20	13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km x4	T	69,456		
21	13/B 1	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), Šáľková	T	17,364		
22	221/B 1	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	T	17,364		
			OSTATNÉ PRÁCE				
			PRESUNY HMÔT				
23	221/A 1	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	T	39,852		

**Spolu v eur bez DPH**

**0,00**

**Spolu v eur s DPH**

**0,00**